



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพรานอัน หมู่ ๔

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา  
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับ  
มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่าย  
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” นั้น

เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้จัดทำราคากลางตามโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
บ้านพรานอัน หมู่ ๔ เงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน) จึงขอเปิดเผย  
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การ  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)  
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพรานอัน หมู่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทางยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบรูปของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓ แบบรูป จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายอรรถพล บุญก้อน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวเดือน สมร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ



ปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการ เสริมพิจารณาจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพรานอัน หมู่ 4  
บ้านพรานอัน หมู่ 4 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทางดำเนินการ	285.00	เมตร
ราคากลาง	500,000.00	บาท

สรุปประมาณราคากำหนดราคากลาง

กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

โครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพรานอัน หมู่ ๔  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 สถานที่ตั้ง บ้านพรานอัน หมู่ ๔ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 ลักษณะผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางเสริมผิว AC กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร  
 หรือมีพื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๓๖๕,๙๘๘.๔๕	๑.๓๖๔๒	๔๙๙,๒๘๑.๔๔	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๕๐๒,๒๘๑.๔๔	
	ราคากลาง			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 26/2567

ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ( นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง )  
 ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายอรรถพล บุญก้อน )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นางสาวเดือน สมร )  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

ชื่อสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง บ้านพรานอัน หมู่ ๔ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร: ระยะทางดำเนินการ

๒๘๕.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			(บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานฉาบปูนอุดตอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเคลือบปรับให้ลู่ทางเดิมแล้วบดทับ ( โหล่ลูกรัง )		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat	๑,๑๔๐	ตร.ม.	-	-	๖,๐๗	๖,๙๒๐	๑.๓๖๔๒	๘,๒๘	๙,๔๔๐	
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑,๑๔๐	ตร.ม.	-	-	๒๙๘.๖๖	๓๔๐,๔๗๒	๑.๓๖๔๒	๔๐๗.๔๓	๔๖๔,๔๗๒	๔ ซม.
	๒.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานซ่อมหลุม (หินคลุก)		ลิป.ม.								
๕	งานตีเส้นจราจร										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๕๗.๐๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๑๖,๕๓๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๒๒,๕๕๐.๒๓	
	๕.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๗.๑๓	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๒,๐๖๖.๒๕	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๒,๘๑๘.๗๘	
	รวม						๓๖๕,๙๘๘.๔๕			๔๙๙,๒๘๑.๔๔	