



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๙ (สายทาง บ้าน นายนวน คนเพียร)


\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ การเปิดเผยราคากลาง กำหนดให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และให้ประชาชนผู้สนใจเข้าตรวจสอบได้ นั้น

เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๙ (สายทาง บ้านนายนวน คนเพียร) ระยะทางดำเนินการ ๑๒๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาล ตำบลคำอาฮวน ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน ๒๔๖,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพัน บาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน



รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ชื่อสายทาง (บ้านนายวน คนเพียร )

|                  |            |      |
|------------------|------------|------|
| ระยะทางดำเนินการ | 120.00     | เมตร |
| เงินงบประมาณ     | 246,000.00 | บาท  |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

## สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางในการดำเนินการ 120.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ชื่อสายทาง (บ้านนาหวน คนแพียร) ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

| ที่  | รายการ                   |                            | รวมค่างานก่อสร้าง  | หมายเหตุ                    |
|------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | ค่างานต้นทุนงานทาง       |                            | 243,227.63         | Factor F 1.3607             |
| 2    | ค่าติดตั้งป้ายโครงการ    |                            | 3,000.00           | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%       |
|      |                          |                            |                    | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%        |
|      |                          |                            |                    | - เงินประกันผลงานหัก 0%     |
|      |                          |                            |                    | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7% |
| สรุป | พื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น | 480.00 ตร.ม.               | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | 246,227.63                  |
|      | เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ    | 512.50 บาท                 | คิดเป็นราคากลาง    | 246,000.00                  |
|      | ( ตัวอักษร )             | สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน |                    |                             |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 111/2564

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

( นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง )

ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

( นายทรงฤทธิ์ ใจสุข )

ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

( นางสาวเดือน สมร )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

## ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
 ชื่อสายทาง (บ้านนายวน คนเพียร)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

| ลำดับ | รายการ                                         | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่างาน<br>ต้นทุน | Factor<br>F | ราคาต่อ<br>หน่วย x<br>Factor F | รวมค่า<br>ก่อสร้าง |
|-------|------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| 1     | งานดิน                                         |       |        |              |                     |             |                                |                    |
|       | 1.1 งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทาง                   | ตร.ม. | 600.00 | 1.59         | 954.00              | 1.3607      | 2.16                           | 1,298.11           |
| 2     | งานไหล่ทาง                                     |       |        |              |                     |             |                                |                    |
|       | 2.1 ลูกวัง                                     | ลบ.ม. | 19.00  | 146.41       | 2,781.79            | 1.3607      | 199.22                         | 3,785.18           |
| 3     | งานทรายรองพื้นทาง                              |       |        |              |                     |             |                                |                    |
|       | 3.1 ทราย                                       | ลบ.ม. | 24.00  | 275.70       | 6,616.80            | 1.3607      | 375.14                         | 9,003.48           |
| 4     | งานผิวทาง                                      |       |        |              |                     |             |                                |                    |
|       | 4.1 ผิวทาง คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.     | ตร.ม. | 480.00 | 346.09       | 166,123.20          | 1.3607      | 470.92                         | 226,043.84         |
|       | 4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง ( Expansion Joint ) | เมตร  | 4.00   | 85.23        | 340.93              | 1.3607      | 115.98                         | 463.91             |
|       | 4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง ( Contraction Joint ) | เมตร  | 44.00  | 43.98        | 1,935.12            | 1.3607      | 59.84                          | 2,633.12           |
| 5     | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                     |       |        |              |                     |             |                                |                    |
|       | 5.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร             | ท่อน  | 0.00   | 583.68       | 0.00                | 1.3607      | 794.21                         | 0.00               |
|       | 5.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร             | ท่อน  | 0.00   | 690.98       | 0.00                | 1.3607      | 940.22                         | 0.00               |
|       | รวมค่างานต้นทุนงานทาง                          |       |        |              |                     |             |                                | 243,227.63         |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ